Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAISMUN

Monto que reciban del FAISMUN: $89,385,269.00

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ZONA SUR SOBRE LA CALLE 13 ORIENTE ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 SUR Y CALLE 7 NORTE ENTRE 2 Y 4 PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO. PUEBLA	$ 1,405,975.91	PUEBLA	PALMAR DE BRAVO	PALMAR DE BRAVO	1111 M DE AGUA POTABLE	4870
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ACERO ESTRUCTURAL, A DOS AGUAS EN PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE ENCRUCIJADA SEGUNDA SECCIÓN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA.	$ 1,343,529.62	PUEBLA	PALMAR DE BRAVO	ENCRUCIJADA SEGUNDA SECCIÓN	• 480 M2 DE TECHADO DE ACERO ESTRUCTURAL • 80 PZASCOLOCACIÓN DE ANCLA TIPO J • 2,554.70 KG DE SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ACERO CON SECCIÓN IR ASTM A-36 • 201.43 KG DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSORES • 1069.20 KG DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁNGULO • 289.50 KG SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE PERFIL PTR ASTM A-36. • 1,320.96 KG DE SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE PERFIL MONTEN ASTM A-36. • 480 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA METÁLICA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA TECHUMBRE (72 X 1.83 CENTÍMETROS DE SECCIÓN POR PZA.). • 48 M DE CANALON GALAVANIZADO CALIBRE 24 • 2 PZAS DE CASQUILLO DE BAJADA PLUVIAL • 2PZAS DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES • 480 M2 DE PINTURA ESMALTE • 77.68 M2 DE FIRME DE CONCRETO • 1 PZAS DE JUEGO INFANTIL DUO • 48 M DE TUBO POLIDUCTO 19 MM	285
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA	$ 1,232,096.32	PUEBLA	PALMAR DE BRAVO	PALMAR DE BRAVO	CONSTA DE •300 LUMINARIAS NUEVAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 50 W, INTEGRADA POR CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO DE 5,500 LM, VOLTAJE 100 – 240 V IP-65E IK0 •200 REHABILITACIONES Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA Y FOCO TIPO LED DE 50W PARA ALUMBRADO PÚBLICO •150 REHABILITACIONES Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE FOCO TIPO LED DE 50W PARA ALUMBRADO PÚBLICO	5382
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AV. 6 SUR ENTRE CALLE 11 OTE. Y CALLE 9 OTE. EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA	$ 3,013,636.63	PUEBLA	PALMAR DE BRAVO	CUACNOPALAN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO TIPO CRUZ TABASCO 2118.93 M2	9758

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
PALMAR DE BRAVO
escribiendo un nuevo porvenir

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAISMUN

Monto que reciban del FAISMUN: $89,385,269.00

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO BELLAVISTA DE VICTORIA (SAN JOSÉ BELLAVISTA)- SANTA CRUZ OCOTLÁN EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DE VICTORIA (SAN JOSÉ BELLAVISTA) DEL KM 0+000.00 AL 0+740.00, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA	$ 3,275,231.09	PUEBLA	PALMAR DE BRAVO	BELLAVISTA DE VICTORIA	5,180.00 M² DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR	3160
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 6 SUR, EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA	$ 1,604,040.78	PUEBLA	PALMAR DE BRAVO	LA PURISIMA	• 357.48 m³ de excavación en caja por medios mecánicos • 258.80 m³ de escarificado, conformación y compactación de la subrasante al 95% Proctor. • 258.80 m³ de suministro y compactación de base hidráulica al 100% de su P.V.S.M. • 1,941.00 litros de riego de impregnación • 278.43 m² de cimbrado y descimbrado con charolas metálicas para guarniciones. • 24.75 m³ de concreto hecho en obra f'c = 150 kg/cm² • 74.00 metros de construcción de dentellón o retén perimetral • 16.94 metros de dentellón transversal de confinamiento • 1,177.65 m² de colocación de piso de adocreto • 1,177.65 m² de barrido y junteo de la superficie con arena • 2 piezas de renivelación de pozos de visita existentes con sus respectivos brocales y tapas de polietileno de tráfico pesado. • 1 pieza de renivelación de caja de válvulas de agua contramarco metálico y tapa de fierro fundido de 75 kg. • 309.37 metros de aplicación de pintura tipo tráfico color amarillo • 146.52 metros de pintura para delimitación de raya continua de 12 cm de ancho. • 56.00 metros de pintura para rayas de cruce peatonal seguro (60 cm de ancho). • 20 piezas de vialetas reflejantes bicaras • 4 señales verticales de tránsito metálicas (2 restrictivas SR-6 y 2 preventivas SP-26 a SP-40).	4014
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL 7, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA.	$3,895,968.92	PUEBLA	PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	• 357.48 m³ de excavación en caja por medios mecánicos • 258.80 m³ de escarificado, conformación y compactación de la subrasante al 95% Proctor. • 258.80 m³ de suministro y compactación de base hidráulica al 100% de su P.V.S.M. • 1,941.00 litros de riego de impregnación • 278.43 m² de cimbrado y descimbrado con charolas metálicas para guarniciones. • 24.75 m³ de concreto hecho en obra f'c = 150 kg/cm² • 74.00 metros de construcción de dentellón o retén perimetral • 16.94 metros de dentellón transversal de confinamiento • 1,177.65 m² de colocación de piso de adocreto • 1,177.65 m² de barrido y junteo de la superficie con arena • 2 piezas de renivelación de pozos de visita existentes con sus respectivos brocales y tapas de polietileno de tráfico pesado. • 1 pieza de renivelación de caja de válvulas de agua contramarco metálico y tapa de fierro fundido de 75 kg. • 309.37 metros de aplicación de pintura tipo tráfico color amarillo • 146.52 metros de pintura para delimitación de raya continua de 12 cm de ancho. • 56.00 metros de pintura para rayas de cruce peatonal seguro (60 cm de ancho). • 20 piezas de vialetas reflejantes bicaras • 4 señales verticales de tránsito metálicas (2 restrictivas SR-6 y 2 preventivas SP-26 a SP-40).	10470

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
PALMAR DE BRAVO
escribiendo un nuevo porvenir

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAISMUN

Monto que reciban del FAISMUN: $89,385,269.00

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA DE DIA "ILUSION" EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DE VICTORIA (SAN JOSÉ BELLAVISTA) DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA.	$ 1,868,895.63	PUEBLA	PALMAR DE BRAVO	BELLAVISTA DE VICTORIA (SAN JOSE BELLAVISTA)	159.74 M2 DE MURO DE BLOCK. 119.09 M2 DE LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA. 421.34 M2 DE APLANADO MUROS. 119.09 M2 DE APLANADO EN PLAFONES. 100.20 M2 DE FIRME DE CONCRETO. 100.20 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA. 540.43 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES. 26.84 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO. 146.08 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 10.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO SPOT 2 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. 2 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO 2 PZAS DE SUM. Y COL. DE TINACO MARCA ROTOPLAS 11 PZAS DE SUM.Y COL.DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY. 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA 69.82 M2 DE BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR	3160
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO,	$ 673,496.32	PUEBLA	PALMAR DE BRAVO	PALMAR DE BRAVO	• REALIZAR LA MOVILIZACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN, CON CAPACIDAD PARA TRABAJOS DE HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD. • SUMINISTRAR Y COLOCAR 45 M DE TUBERÍA DE ACERO LISO PARA ADEME DE 8" DE DIÁMETRO, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA EN LAS JUNTAS. • SUMINISTRAR Y COLOCAR 60 M DE TUBERÍA DE ACERO TIPO CANASTILLA DE 8" DE DIÁMETRO, DESTINADA AL ADEME DEL POZO. • REALIZAR EL DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA EFECTIVA DE BOMBEO DURANTE 24 HORAS, UTILIZANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y RESPUESTA DEL POZO. • INSTALAR UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP, CON MOTOR SUMERGIBLE DE 460 V, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL POZO. • INSTALAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN ELÉCTRICA, INCLUYENDO VARIADOR DE FRECUENCIA, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO, CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y ARRANCADOR SUAVE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA. • REALIZAR LAS CONEXIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO, VERIFICANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL SISTEMA DE BOMBEO	5382
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV REFORMA ENTRE AV NICOLAS BRAVO Y CALLE VALLEJO DEL KM 0+000 AL KM 0+387.70 EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	$ 1,518,851.01	PUEBLA	PALMAR DE BRAVO	SAN ISIDRO MONTERROSAS	REHABILITACION DE PAVIMENTOS: 2,713.90 M	1617

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
PALMAR DE BRAVO
escribiendo un nuevo porvenir

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAISMUN

Monto que reciban del FAISMUN: $89,385,269.00

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO SANTA CRUZ MONTERROSAS - BELLA VISTA DE VICTORIA (SAN JOSÉ BELLAVISTA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MONTERROSAS DEL KM 0+000.00 AL 0+800.00, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	$ 3,198,357.82	PUEBLA	PALMAR DE BRAVO	SANTA CRUZ MONTERROSAS	HABILITADO DE PAVIMENTO ASFALTICO 5600 M2	1084
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO SOBRE CARRETERA NACIONAL 13 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE 24 NORTE Y CALLE 5 NORTE, Y BACHEO DEL KM 00+488.00 AL 1+900.00 EN LA LOCALIDAD DE JESUS NAZARENO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	$ 3,002,482.79	PUEBLA	PALMAR DE BRAVO	JESUS NAZARENO	• 3,136.70 M2 — TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA DESPLANTAR LOS PAVIMENTOS. • 2,576.70 M2 — CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (5 CM DE ESPESOR COMPACTO) PARA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO PRINCIPAL. • 110.96 M3 — CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENTE (MR 35) CON FIBRA DE POLIPROPILENO. • 45.00 M3 — BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL TRAMO DE CASI 1.5 KILÓMETROS (DEL KM 00+488 AL 1+900). • 1,254.68 M3 — ESCARIFICADO, DISGREGADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE EXISTENTE PARA ESTABILIZAR EL TERRENO. • 425.67 M3 — EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EMPLEANDO MOTONIVELADORA. • 313.67 M3 — RECARGUE Y SUMINISTRO DE MATERIAL BASE HIDRÁULICA COMPACTADA AL 100%. • 9,881.64 M3/KM — ACARREOS DE MATERIALES ASFÁLTICOS PARA KILÓMETROS SUBSECUENTES (EL MOVIMIENTO LOGÍSTICO MÁS GRANDE DE LA OBRA). • 4,893.24 M3/KM — ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PARA KILÓMETROS SUBSECUENTES EN ZONA URBANA. • 896.20 M — APLICACIÓN DE PINTURA VIAL PARA RAYA CONTINUA (DELIMITACIÓN DE CARRILES). • 240.00 PZA — SUMINISTRO Y FIJACIÓN DE BOYAS METÁLICAS DE ALTA RESISTENCIA PARA CONTROL DE VELOCIDAD. • 36.00 M — INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA CORRUGADA DE ALTA DENSIDAD (6 PULGADAS DE DIÁMETRO). • 28.96 M2 — CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONCRETO ARMADO ESTRUCTURAL (F'C= 250 KG/CM²) PARA CONTENCIÓN O CANALIZACIÓN.	3287
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL KM 0+539.00 AL KM 0+725.50 EN LA CALLE 3 ORIENTE, BARRIO DE GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA.	$ 1,853,225.47	PUEBLA	PALMAR DE BRAVO	PURISIMA	LA CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA ALLE 3 ORIENTE EN LA PURISIMA DE BRAO TIENE LA SIGUIENTES METAS: • 357.48 m³ de excavación en caja por medios mecánicos • 258.80 m³ de escarificado, conformación y compactación de la subrasante al 95% Proctor. • 258.80 m³ de suministro y compactación de base hidráulica al 100% de su P.V.S.M. • 1,941.00 litros de riego de impregnación • 278.43 m² de cimbrado y descimbrado con charolas metálicas para guarniciones. • 24.75 m³ de concreto hecho en obra f'c = 150 kg/cm² • 74.00 metros de construcción de dentellón o retén perimetral • 16.94 metros de dentellón transversal de confinamiento • 1,177.65 m² de colocación de piso de adocreto • 1,177.65 m² de barrido y junteo de la superficie con arena • 2 piezas de renivelación de pozos de visita existentes con sus respectivos brocales y tapas de polietileno de tráfico pesado. • 1 pieza de renivelación de caja de válvulas de agua contramarco metálico y tapa de fierro fundido de 75 kg. • 309.37 metros de aplicación de pintura tipo tráfico color amarillo • 146.52 metros de pintura para delimitación de raya continua de 12 cm de ancho. • 56.00 metros de pintura para rayas de cruce peatonal seguro (60 cm de ancho). • 20 piezas de vialetas reflejantes bicaras • 4 señales verticales de tránsito metálicas (2 restrictivas SR-6 y 2 preventivas SP-26 a SP-40).	4014

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
PALMAR DE BRAVO
escribiendo un nuevo porvenir

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAISMUN

Monto que reciban del FAISMUN: $89,385,269.00

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA) UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	$ 1,171,387.53	PUEBLA	PALMAR DE BRAVO	PALMAR DE BRAVO	• REALIZAR LOS TRABAJOS PRELIMINARES NECESARIOS PARA LA INTERVENCIÓN DEL MERCADO, INCLUYENDO TRAZO Y NIVELACIÓN DE 365.81 M², CORTES EN BANQUETAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO. • MEJORAR EL SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS PLUVIALES, COLOCACIÓN DE 35 M DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 100 MM, EJECUCIÓN DE RELLENOS COMPACTADOS, CONSTRUCCIÓN DE 2 REJILLAS LONGITUDINALES DE 2.00 × 0.60 × 1.00 M Y 4 REGISTROS PLUVIALES DE 60 × 60 × 95 CM. • REHABILITAR ELEMENTOS DE HERRERÍA Y ALUMINIO, INCLUYENDO DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES, COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y ACRÍLICO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE 10 CORTINAS METÁLICAS PARA ACCESO A TALLERES Y 24.50 M² DE CUBIERTA DE POLICARBONATO CELULAR. • MEJORAR LOS PISOS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS INTERIORES, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO EN 289.81 M², SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 365.81 M² DE PISO DE LOSETA CERÁMICA, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK, COLOCACIÓN DE 118.42 M DE ZOCLO, ASÍ COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REPELLADO, BANQUETAS Y EMBOQUILLADOS. • EJECUTAR TRABAJOS DE PINTURA Y ACABADOS, CONTEMPLANDO LA APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN ELEMENTOS METÁLICOS Y 171.02 M² DE PINTURA VINÍLICA HIDROFUGANTE EN MUROS, PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y COLUMNAS. • MEJORAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL MERCADO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE SALIDAS Y RAMALEOS ELÉCTRICOS, INSTALACIÓN DE CONTACTOS Y APAGADORES, COLOCACIÓN DE 10 LUMINARIAS FLUORESCENTES, ASÍ COMO UNA MUFA SECA PARA ACOMETIDA. • REALIZAR LOS TRABAJOS FINALES DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, INCLUYENDO LIMPIEZA DE 365.81 M², RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE DESMONTAJES Y DEMOLICIONES, Y COLOCACIÓN DE 1 PLACA INFORMATIVA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA.	5382
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AVENIDA 6 SUR DEL KM 0+000 AL KM 0+273.41 EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA.	$ 2,998,861.82	PUEBLA	PALMAR DE BRAVO	CUACNOPALAN	ADOQUINAMIENTO PISO DE ADOCRETO TIPO CRUZ TABASCO 2,010.30 M²	9758
REHABILITACIÓN DE REDES SANITARIAS MEDIANTE DESAZOLVE CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN Y SUCCIÓN DE LÍQUIDOS, LODOS Y SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	$ 1,491,441.48	PUEBLA	PALMAR DE BRAVO	PALMAR DE BRAVO	- 441 HORAS DE SERVICIO DE DESAZOLVE - 44 PZAS DE SUCCION DE LIQUIDOS Y LODOS EN FOSAS SEPTICAS O LETRINAS	50226